

RECINZIONE DEI GIARDINI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MARCONI DI PRATO

Voci di computo metrico

LOTTO " A "

1. Pilastri sostegno cancellata

Fornitura e posa in opera di :

pilastro di sostegno di futura cancellata metallica (non compresa nella presente voce), in profilato tubolare in acciaio zincato spessore 4mm a sezione quadrata lato 100mm, altezza fuori terra 2,2m, completo di chiusura in testa e anellatura laterale per aggancio di futura rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) , compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e plinto di fondazione in cls C12/15, di dimensioni minime 50x50x50cm, rinterro, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza e qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 02 €./cd. €.

2. Pali sostegno rete interrati

Fornitura e posa in opera di :

sostegni per rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) in profilato di acciaio sezione a T (35x35x5,5 mm) posati con interasse di 2 m, altezza finale 2m fuori terra, compreso preparazione buche, fondazione in cls C12/15, rinterro, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza, sostegni diagonali agli angoli e rompi tratto il tutto da eseguire a mano compreso qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 36 €./cd. €.

3. Pali sostegno rete su muratura

Fornitura e posa in opera di :

sostegni per rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) in profilato di acciaio sezione a T (35x35x5,5 mm) posati con interasse di 2 m, altezza finale 2m fuori terra, compreso taglio del sostegno, carotatura della muratura posizionamento e rinfiacco in cls C12/15, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza, sostegni diagonali agli angoli e rompi tratto il tutto da eseguire a mano compreso qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 02 €./cd. €.

4. Fornitura e posa in opera di :

rete metallica a maglia sciolta in filo di ferro zincato plastificato, con maglia 60x120mm, filo d.2,2mm plastificato fino a 3,2mm, h. 2m fuori terra, il tutto da eseguire a mano , compreso filo di ferro di rinforzo in alto in basso e intermedio e qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

ml. 90 €./ml. €.

Totale LOTTO " A " €.

LOTTO " B "

1. Pilastri sostegno cancellata

Fornitura e posa in opera di :

pilastro di sostegno di futura cancellata metallica (non compresa nella presente voce), in profilato tubolare in acciaio zincato spessore 4mm a sezione quadrata lato 100mm, altezza fuori terra 2,2m, completo di chiusura in testa e anellatura laterale per aggancio di futura rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) , compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e plinto di fondazione in cls C12/15, di dimensioni minime 50x50x50cm, rinterro, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza e qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 02 €./cd. €.

2. Pali sostegno rete interrati

Fornitura e posa in opera di :

sostegni per rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) in profilato di acciaio sezione a T (35x35x5,5 mm) posati con interasse di 2 m, altezza finale 2m fuori terra, compreso preparazione buche, fondazione in cls C12/15, rinterro, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza, sostegni diagonali agli angoli e rompi tratto il tutto da eseguire a mano compreso qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 47 €./cd. €.

3. Pali sostegno rete su muratura

Fornitura e posa in opera di :

sostegni per rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) in profilato di acciaio sezione a T (35x35x5,5 mm) posati con interasse di 2 m, altezza finale 2m fuori terra, compreso taglio del sostegno, carotatura della muratura posizionamento e rinfianco in cls C12/15, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza, sostegni diagonali agli angoli e rompi tratto il tutto da eseguire a mano compreso qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 02 €./cd. €.

4. Pali sostegno rete su muratura

Fornitura e posa in opera di :

rete metallica a maglia sciolta in filo di ferro zincato plastificato, con maglia 60x120mm, filo d.2,2mm plastificato fino a 3,2mm, h. 2m fuori terra, il tutto da eseguire a mano , compreso filo di ferro di rinforzo in alto in basso e intermedio e qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

ml. 106 €./ml. €.

Totale LOTTO " B " €.

LOTTO " C "

1. Pilastri sostegno cancellata

Fornitura e posa in opera di :

pilastro di sostegno di futura cancellata metallica (non compresa nella presente voce), in profilato tubolare in acciaio zincato spessore 4mm a sezione quadrata lato 100mm, altezza fuori terra 2,2m, completo di chiusura in testa e anellatura laterale per aggancio di futura rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) , compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e plinto di fondazione in cls C12/15, di dimensioni minime 50x50x50cm, rinterro, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza e qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 04 €./cd. €.

2. Pali sostegno rete interrati

Fornitura e posa in opera di :

sostegni per rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) in profilato di acciaio sezione a T (35x35x5,5 mm) posati con interasse di 2 m, altezza finale 2m fuori terra, compreso preparazione buche, fondazione in cls C12/15, rinterro, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza, sostegni diagonali agli angoli e rompi tratto il tutto da eseguire a mano compreso qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 52 €./cd. €.

3. Pali sostegno rete su muratura

Fornitura e posa in opera di :

sostegni per rete metallica a maglia sciolta (non compresa nella presente voce) in profilato di acciaio sezione a T (35x35x5,5 mm) posati con interasse di 2 m, altezza finale 2m fuori terra, compreso taglio del sostegno, carotatura della muratura posizionamento e rinfianco in cls C12/15, compreso due mani di verniciatura di colore a scelta della committenza, sostegni diagonali agli angoli e rompi tratto il tutto da eseguire a mano compreso qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

Nr. 17 €./cd. €.

4. Pali sostegno rete su muratura

Fornitura e posa in opera di :

rete metallica a maglia sciolta in filo di ferro zincato plastificato, con maglia 60x120mm, filo d.2,2mm plastificato fino a 3,2mm, h. 2m fuori terra, il tutto da eseguire a mano, compreso filo di ferro di rinforzo in alto in basso e intermedio e qualsiasi altra opera o fornitura necessaria per rendere completa l'opera secondo la regola dell'arte.

ml. 140 €./ml. €.

Totale LOTTO " C " €.

Totale LOTTI " A+B+C " €.